

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Remont elewacji			
1 d.1	KNR 2-02 1614-04		Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 2.50*2.50*4	m ² m ²	 25.00	
					RAZEM	25.00
2 d.1	KNR 4-01 0535-08 parapety zew.		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14.27	m ² m ²	 14.27	
					RAZEM	14.27
3 d.1	ZKNR C-1 0101-01		Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie folią malarską okien, drzwi, przeszkleń, bamy garażowej, balustrad 121.36	m ² m ²	 121.36	
					RAZEM	121.36
4 d.1	ZKNR C-1 0101-09		Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża 2.00	m ² m ²	 2.00	
					RAZEM	2.00
5 d.1	KNR 0-28 2620-01 elewacje okna, drzwi, przeszklenia		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii CERESIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 65.73+121.85+148.10*2 -(5.08+6.10+25.92+6.20+10.23+8.48+1.49+7.88)	m ² m ² m ²	 483.78 -71.38	
					RAZEM	412.40
6 d.1	kalkulacja indywidualna		Rozbiórka fragmentu istniejącego docieplenia ze styropianu ściany tylnej zachodniej, wyrównanie podłoża pod wykonanie okładziny cokołu z płyt granitowych 7.74	m ² m ²	 7.74	
					RAZEM	7.74
7 d.1	ZKNR C-1 0104-05		Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych - wykonanie cokoł elewacji tylnej 15.48	m m	 15.48	
					RAZEM	15.48
8 d.1	kalkulacja indywidualna		Nawiercenie otworów przez docieplenie wraz z aplikacją kleju poliuretanowego - 8 szt / m2 poz.5	m ² m ²	 412.40	
					RAZEM	412.40
9 d.1	ZKNR C-1 0103-03		Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych z trzpieniem metalowym w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu poz.5	m ² m ²	 412.40	
					RAZEM	412.40
10 d.1	ZKNR C-1 0103-06		Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatkowe za każdy dodatkowy kołek Krotność = 3 poz.5	szt. szt.	 412.40	
					RAZEM	412.40
11 d.1	kalkulacja indywidualna		Opaski wokół okien i drzwi z listew elewacyjnych styropianowych o wym. 10 x 2,5 cm 155.00	m ² m ²	 155.00	
					RAZEM	155.00
12 d.1	KNR-W 2- 02 2104-02 z.sz. 5.3. z.sz. 5.4		Parapety, półki i lamy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm - skały wybuchowe i przeobrażenia - roboty renowacyjne - suchy montaż przed obsadzeniem 40.76	m m	 40.76	
					RAZEM	40.76
13 d.1	KNR-W 2- 02 2101-09 z.sz. 5.3.		Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - skały wybuchowe, przeobrażenia, granity, sjenity, marmur, wapien zbity - roboty renowacyjne 30.40	m ² m ²	 30.40	
					RAZEM	30.40
14 d.1	ZKNR C-1 0103-07		Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach. poz.5	m ² m ²	 412.40	
					RAZEM	412.40
15 d.1	ZKNR C-1 0103-09		Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			24.29	m ²	24.29	
					RAZEM	24.29
16	ZKNR C-1 d.1 0109-01		Bezsposoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. poz.5	m ² m ²	 412.40	
					RAZEM	412.40
17	ZKNR C-1 d.1 0109-03		Bezsposoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm). poz.5	m ² m ²	 412.40	
					RAZEM	412.40
2			Wywóz gruzu			
18	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12 analogia		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 2.00	m ³ m ³	 2.00	
					RAZEM	2.00
19	d.2 cena zakładowa		Oplata za utylizację gruzu poz.18	m ³ m ³	 2.00	
					RAZEM	2.00
3			Rusztowania			
20	KNR 2-02 d.3 1604-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 535	m ² m ²	 535.00	
					RAZEM	535.00
21	KNNR 2 d.3 1505-01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.20	m ² m ²	 535.00	
					RAZEM	535.00
22	KNNR 2 d.3 1506-01		Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m poz.20	m ² m ²	 535.00	
					RAZEM	535.00
23	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (poz.:3,5,7,8,9,10,14,16,17)			